



**COMUNE DI  
CONCOREZZO**  
(Provincia di Monza e Brianza)

**PIANO PER L'ELIMINAZIONE  
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

ai sensi della Legge ex 41/86, art. 32.21 e Legge 104/92, art. 24.9

D.gr XI/5555 del 23.11.2021



**PEBA**

**Oggetto: STIMA ECONOMICA DEGLI INTERVENTI LUNGO I PRINCIPALI TRACCIATI**

**Gruppo di lavoro:**

UrbanLab di Giovanni Sciuto  
con:  
BCG Associati di Massimo Giuliani  
Licia Morengi  
Rasera Samuele

**Sindaco**

Mauro Capitanio

**Segretario comunale**

Sabina Maria Ricapito

**Servizio Urbanistica e Ambiente**

Marco Polletta  
Monia Moalli

Scala

...

Data

Aprile 2024

Allegato:

**R01.c**



INTERVENTO	NOME VIA e STRUTTURA PUBBLICA	CLASSE DI INTERVENTO	UNITÀ DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	STIMA ECONOMICA PER L'ADEGUAMENTO	STIMA LAVORI PER PRIORITÀ		
						ALTA	MEDIA	BASSA
<b>EDIFICI PUBBLICI</b>								
S01	Piazza Falcone e Borsellino – Scuola dell'Infanzia "Falcone e Borsellino"	1.3	Cad.	Adeguamento della quota di campanello esterno, portandolo ad un'altezza accessibile alle persone portatrici di disabilità motoria;	100,00 €			
		1.6	Unità	Inserimento di apposita segnaletica lungo gli spazi interni al fine di agevolare l'accessibilità alla struttura	200,00 €			
		1.7	Unità	Inserimento di appositi sistemi di localizzazione degli interruttori	5.000,00 €			
		1.9	Unità	Riposizionamento dello sportello di accoglienza, portandolo ad una quota coerente e accessibile alle persone portatrici di disabilità	1.500,00 €			
		1.11	Cad.	Adeguamento degli spazi sanitari esistenti, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, attraverso l'inserimento dello specchio e della luce di emergenza interni	250,00 €			
S02	Via De Amicis – Via Marconi – Scuola Primaria "Guglielmo Marconi"	1.1 - 1.2	Cad.	Adeguamento della finitura ad inizio e a fine rampa/scala, attraverso l'inserimento di apposita finitura di attrito/frenata;	250,00 €			
		1.4	Cad.	Adeguamento dei sistemi di accesso alla struttura, attraverso l'inserimento di appositi sistemi di apertura (maniglie a pressione)	450,00 €			
		1.7	Unità	Inserimento di appositi sistemi di localizzazione degli interruttori	5.000,00 €			
		1.11	Cad.	Adeguamento degli spazi sanitari esistenti, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, attraverso l'inserimento dello specchio	250,00 €			
		1.11	Cad.	Inserimento di appositi sistemi a doccia all'interno degli spogliatoi sportivi esistenti.	600,00 €			
1.12	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €					
S03	Via Verdi – Scuola dell'Infanzia "Mario Lodi"	1.3	Cad.	Adeguamento della quota di campanello esterno, portandolo ad un'altezza accessibile alle persone portatrici di disabilità motoria;	100,00 €			
		1.4	Cad.	Adeguamento dei sistemi di accesso alla struttura, attraverso l'inserimento di appositi sistemi di apertura (maniglie a pressione);	450,00 €			
		1.6	Unità	Inserimento di apposita segnaletica lungo gli spazi interni ed esterni al fine di agevolare l'accessibilità alla struttura;	200,00 €			
		1.7	Unità	Inserimento di appositi sistemi di localizzazione degli interruttori	5.000,00 €			
		1.9	Unità	Riposizionamento dello sportello di accoglienza, portandolo ad una quota coerente e accessibile alle persone portatrici di disabilità;	1.500,00 €			
		1.11	Cad.	Adeguamento degli spazi sanitari esistenti, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, attraverso l'inserimento dello specchio	250,00 €			
S04		1.2	Unità	Adeguamento della pavimentazione esistente lungo i percorsi di accesso alla struttura;	250,00 €			

	<i>Via Federico Ozanam - Scuola primaria "Don Gnocchi"</i>	<b>1.3</b>	Cad.	Adeguamento della quota di campanello esterno, portandolo ad un'altezza accessibile alle persone portatrici di disabilità motoria;	100,00 €			
		<b>1.4</b>	Cad.	Adeguamento dei sistemi di accesso alla struttura, attraverso l'inserimento di appositi sistemi di apertura (maniglie a pressione)	450,00 €			
		<b>1.5</b>	Unità	Inserimento di apposita segnaletica alle vetrate di accesso alla struttura esistente;	25,00 €			
		<b>1.6</b>	Unità	Inserimento di apposita segnaletica lungo gli spazi interni ed esterni al fine di agevolare l'accessibilità alla struttura	200,00 €			
		<b>1.7</b>	Unità	Inserimento di appositi sistemi di localizzazione degli interruttori	5.000,00 €			
		<b>1.8</b>	Cad.	Adeguamento dei dispositivi di risalita, attraverso l'inserimento di appositi corrimano secondo quanto prescritto dalla normativa vigente	1.500,00 €			
		<b>1.11</b>	Unità	Adeguamento degli spazi sanitari esistenti, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente per dimensioni e accessori	2.600,00 €			
		<b>1.11</b>	Cad.	Inserimento di appositi sistemi a doccia all'interno degli spogliatoi sportivi esistenti.	600,00 €			
<b>S05</b>	<i>Via Lazzaretto - Scuola secondaria di primo grado "Leonardo da Vinci"</i>	<b>1.1 – 1.2</b>	Cad.	Adeguamento della finitura ad inizio e a fine rampa/scala, attraverso l'inserimento di apposita finitura di attrito/frenata	250,00 €			
		<b>1.4</b>	Cad.	Adeguamento dei sistemi di accesso alla struttura, attraverso l'inserimento di appositi sistemi di apertura (maniglie a pressione);	450,00 €			
		<b>1.5</b>	Unità	Inserimento di apposita segnaletica alle vetrate di accesso alla struttura esistente	25,00 €			
		<b>1.6</b>	Unità	Inserimento di apposita segnaletica lungo gli spazi interni ed esterni al fine di agevolare l'accessibilità alla struttura;	200,00 €			
		<b>1.8</b>	Cad.	Adeguamento dei dispositivi di risalita, attraverso l'inserimento di appositi corrimano secondo quanto prescritto dalla normativa vigente	1.500,00 €			
		<b>1.11</b>	Unità	Adeguamento degli spazi sanitari esistenti, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, attraverso l'inserimento dello specchio e della luce di emergenza interni	2.600,00 €			
<b>T01</b>	<i>Piazza Falcone e Borsellino – Centro civico Concorezzo</i>	<b>1.3</b>	Cad.	Adeguamento della quota di campanello esterno, portandolo ad un'altezza accessibile alle persone portatrici di disabilità motoria;	100,00 €			
		<b>1.6</b>	Unità	Inserimento di apposita segnaletica lungo gli spazi interni ed esterni al fine di agevolare l'accessibilità alla struttura	200,00 €			
		<b>1.7</b>	Unità	Inserimento di appositi sistemi di localizzazione degli interruttori;	5.000,00 €			
		<b>1.11</b>	Cad.	Adeguamento degli spazi sanitari esistenti, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, attraverso l'inserimento dello specchio, del campanello e della luce di emergenza interni	200,00 €			
<b>T02</b>	<i>Via Libertà – Centro pensionati</i>	<b>1.1 – 1.2</b>	Cad.	Inserimento di apposite rampe di accesso alla struttura	900,00 €			
		<b>1.5</b>	Unità	Inserimento di apposita segnaletica alle vetrate di accesso alla struttura esistente	25,00 €			
		<b>1.7</b>	Unità	Inserimento di appositi sistemi di localizzazione degli interruttori;	5.000,00 €			

		<b>1.10</b>	Cad.	Inserimento di appositi sistemi atti al superamento del dislivello verticale (montascale/ascensore)	6.000,00 €			
<b>T03</b>	<i>Via Libertà – Via Dante – Villa Zoja</i>	<b>1.1 - 1.2</b>	Cad.	Adeguamento della finitura ad inizio e a fine rampa/scala, attraverso l'inserimento di apposita finitura di attrito/frenata;	250,00 €			
		<b>1.3</b>	Cad.	Adeguamento della quota di campanello esterno, portandolo ad un'altezza accessibile alle persone portatrici di disabilità motoria;	100,00 €			
		<b>1.6</b>	Unità	Inserimento di apposita segnaletica lungo gli spazi interni ed esterni al fine di agevolare l'accessibilità alla struttura;	200,00 €			
		<b>1.8</b>	Cad.	Adeguamento dei dispositivi di risalita, attraverso l'inserimento di appositi corrimano secondo quanto prescritto dalla normativa vigente	1.500,00 €			
		<b>1.11</b>	Cad.	Adeguamento degli spazi sanitari esistenti, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, attraverso l'inserimento della luce di emergenza interna	200,00 €			
<b>T04</b>	<i>Via De Capitani – Biblioteca comunale</i>	<b>1.1 – 1.2</b>	Cad.	Adeguamento della finitura ad inizio e a fine rampa/scala, attraverso l'inserimento di apposita finitura di attrito/frenata;	250,00 €			
		<b>1.3</b>	Cad.	Adeguamento della quota di campanello esterno, portandolo ad un'altezza accessibile alle persone portatrici di disabilità motoria;	100,00 €			
		<b>1.4</b>	Cad.	Adeguamento dei sistemi di accesso alla struttura, attraverso l'inserimento di appositi sistemi di apertura (maniglie a pressione);	450,00 €			
		<b>1.5</b>	Unità	Inserimento di apposita segnaletica alle vetrate di accesso alla struttura esistente	25,00 €			
		<b>1.8</b>	Cad.	Adeguamento dei dispositivi di risalita, attraverso l'inserimento di appositi corrimano secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;	1.500,00 €			
		<b>1.11</b>	Cad.	Adeguamento degli spazi sanitari esistenti, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, attraverso l'inserimento dello specchio e della luce di emergenza interni	250,00 €			
<b>T05</b>	<i>Via Santa Marta - Sede di associazione</i>	<b>1.4</b>	Cad.	Adeguamento dei sistemi di accesso alla struttura, attraverso l'inserimento di appositi sistemi di apertura (maniglie a pressione);	450,00 €			
		<b>1.5</b>	Unità	Inserimento di apposita segnaletica alle vetrate di accesso alla struttura esistente	25,00 €			
		<b>1.6</b>	Unità	Inserimento di apposita segnaletica lungo gli spazi interni ed esterni al fine di agevolare l'accessibilità alla struttura	200,00 €			
		<b>1.7</b>	Unità	Inserimento di appositi sistemi di localizzazione degli interruttori;	5.000,00 €			
		<b>1.11</b>	Unità	Adeguamento degli spazi sanitari esistenti, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente	2.600,00 €			
<b>T06</b>	<i>Piazza della Pace - Municipio</i>	<b>1.3</b>	Cad.	Adeguamento della quota di campanello esterno, portandolo ad un'altezza accessibile alle persone portatrici di disabilità motoria;	100,00 €			
		<b>1.4</b>	Cad.	Adeguamento dei sistemi di accesso alla struttura, attraverso l'inserimento di appositi sistemi di apertura (maniglie a pressione);	450,00 €			

		<b>1.5</b>	Unità	Inserimento di apposita segnaletica alle vetrate di accesso alla struttura esistente	25,00 €			
		<b>1.6</b>	Unità	Inserimento di apposita segnaletica lungo gli spazi interni ed esterni al fine di agevolare l'accessibilità alla struttura	200,00 €			
		<b>1.7</b>	Unità	Inserimento di appositi sistemi di localizzazione degli interruttori;	5.000,00 €			
		<b>1.9</b>	Unità	Riposizionamento dello sportello di accoglienza, portandolo ad una quota coerente e accessibile alle persone portatrici di disabilità;	1.500,00 €			
		<b>1.11</b>	Cad.	Adeguamento degli spazi sanitari esistenti, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, attraverso l'inserimento del campanello interno	100,00 €			
<b>T07</b>	<i>Via Repubblica – Sede Polizia Locale</i>	<b>1.1 – 1.2</b>	Cad.	Adeguamento della finitura ad inizio e a fine rampa/scala, attraverso l'inserimento di apposita finitura di attrito/frenata;	250,00 €			
		<b>1.4</b>	Cad.	Adeguamento dei sistemi di accesso alla struttura, attraverso l'inserimento di appositi sistemi di apertura (maniglie a pressione);	450,00 €			
		<b>1.5</b>	Unità	Inserimento di apposita segnaletica alle vetrate di accesso alla struttura esistente	25,00 €			
		<b>1.6</b>	Unità	Inserimento di apposita segnaletica lungo gli spazi interni ed esterni al fine di agevolare l'accessibilità alla struttura	200,00 €			
		<b>1.7</b>	Unità	Inserimento di appositi sistemi di localizzazione degli interruttori;	5.000,00 €			
		<b>1.8</b>	Cad.	Adeguamento dei dispositivi di risalita, attraverso l'inserimento di appositi corrimano secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;	1.500,00 €			
		<b>1.9</b>	Unità	Riposizionamento dello sportello di accoglienza, portandolo ad una quota coerente e accessibile alle persone portatrici di disabilità;	1.500,00 €			
		<b>1.11</b>	Unità	Adeguamento degli spazi sanitari esistenti, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente	2.600,00 €			
<b>T08</b>	<i>Via de Giorgi – Farmacia comunale</i>	<b>1.5</b>	Cad.	Inserimento di apposita segnaletica alle vetrate di accesso alla struttura esistente	200,00 €			
<b>T09</b>	<i>Via Rimembranze – Cimitero comunale</i>	<b>4.3</b>	1.458 m <sup>2</sup>	Rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale esistente.	119.278,98 €			
<b>T10</b>	<i>Via Walter Tobagi – Sede protezione civile - Concorezzo</i>	<b>1.10</b>	Cad.	Inserimento di appositi sistemi atti al superamento del dislivello verticale (montascale/ascensore)	6.000,00 €			
		<b>1.11</b>	Unità	Adeguamento degli spazi sanitari esistenti, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente	2.600,00 €			
<b>AREE VERDI</b>								
<b>V02.1</b>	<i>Via XXV Aprile</i>	<b>2.4</b>	Unità	Inserimento di attrezzature da gioco e seduta accessibili alle persone portatrici di disabilità, compresi interventi volti al rifacimento della pavimentazione.	40.000,00 €			
<b>V03.1</b>	<i>Via Trieste</i>	<b>2.3</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			

<b>V03.2</b>	<i>Via Gorizia</i>	<b>2.3</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>V03.3</b>	<i>Via Gorizia</i>	<b>2.4</b>	Unità	Inserimento di attrezzature da gioco e seduta accessibili alle persone portatrici di disabilità, compresi interventi volti al rifacimento della pavimentazione.	40.000,00 €			
<b>V05.1</b>	<i>Via Libertà – Via Dante</i>	<b>2.1 – 2.2</b>	562,50 m <sup>2</sup>	Gli interventi in riferimento ai percorsi esistenti all'interno del parco potranno essere concordati previa consultazione della Sovrintendenza.	-			
<b>V05.2</b>	<i>Via Libertà – Via Dante</i>	<b>2.4</b>	Unità	Inserimento di attrezzature da gioco e seduta accessibili alle persone portatrici di disabilità, compresi interventi volti al rifacimento della pavimentazione.	40.000,00 €			
<b>V07.1</b>	<i>Via Dottor Emilio Zincone</i>	<b>2.2</b>	60,00 m <sup>2</sup>	Realizzazione di pavimento in pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.), oppure realizzazione di marciapiede larghezza 1,50 m (con sottofondo in massetto in calcestruzzo rinforzato con rete elettrosaldata) da realizzarsi su area già pavimentata, complete di caditoie o bocche di lupo e relativi allacciamenti a rete esistente; pavimentazione tappeto in conglomerato bituminoso e cordone in calcestruzzo	4.908,60 €			
<b>V08.1</b>	<i>Via Rimembranze</i>	<b>2.2</b>	95,00 m <sup>2</sup>	Realizzazione di pavimento in pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.), oppure realizzazione di marciapiede larghezza 1,50 m (con sottofondo in massetto in calcestruzzo rinforzato con rete elettrosaldata) da realizzarsi su area già pavimentata, complete di caditoie o bocche di lupo e relativi allacciamenti a rete esistente; pavimentazione tappeto in conglomerato bituminoso e cordone in calcestruzzo	7.771,95 €			
<b>V10.1</b>	<i>Via Ugo la Malfa</i>	<b>2.3</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>V10.2</b>	<i>Via Ugo la Malfa</i>	<b>2.1 – 2.2</b>	115,00 m <sup>2</sup>	Realizzazione di pavimento in pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.), oppure realizzazione di marciapiede larghezza 1,50 m (con sottofondo in massetto in calcestruzzo rinforzato con rete elettrosaldata) da realizzarsi su area già pavimentata, complete di caditoie o bocche di lupo e relativi allacciamenti a rete esistente; pavimentazione tappeto in conglomerato bituminoso e cordone in calcestruzzo	9.408,15 €			
<b>V10.3</b>	<i>Via Ugo la Malfa</i>	<b>2.2</b>	Cad.	Demolizione e ricostruzione puntuale del marciapiede, al fine di renderla sicura e percorribile (piana, antisdrucchiolo, priva di elementi sporgenti).	51,28 €			
<b>V10.4</b>	<i>Via Ancora</i>	<b>2.3</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>V11.1</b>	<i>Via Agrate</i>	<b>2.1 – 2.2</b>	36,00 m <sup>2</sup>	Allargamento del marciapiede e realizzazione di pavimento in pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.).	2.945,16 €			



<b>V13.1</b>	<i>Via Aldo Moro</i>	<b>2.2</b>	225,00 m <sup>2</sup>	Realizzazione di pavimento in pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.), oppure realizzazione di marciapiede larghezza 1,50 m (con sottofondo in massetto in calcestruzzo rinforzato con rete elettrosaldata) da realizzarsi su area già pavimentata, complete di caditoie o bocche di lupo e relativi allacciamenti a rete esistente; pavimentazione tappeto in conglomerato bituminoso e cordone in calcestruzzo	18.407,25 €			
<b>V13.2</b>	<i>Via Europa</i>	<b>2.2</b>	105,00 m <sup>2</sup>	Realizzazione di pavimento in pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.), oppure realizzazione di marciapiede larghezza 1,50 m (con sottofondo in massetto in calcestruzzo rinforzato con rete elettrosaldata) da realizzarsi su area già pavimentata, complete di caditoie o bocche di lupo e relativi allacciamenti a rete esistente; pavimentazione tappeto in conglomerato bituminoso e cordone in calcestruzzo	8.590,05 €			
<b>V14.1</b>	<i>Via Aldo Moro</i>	<b>2.2</b>	195,00 m <sup>2</sup>	Realizzazione di pavimento in pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.), oppure realizzazione di marciapiede larghezza 1,50 m (con sottofondo in massetto in calcestruzzo rinforzato con rete elettrosaldata) da realizzarsi su area già pavimentata, complete di caditoie o bocche di lupo e relativi allacciamenti a rete esistente; pavimentazione tappeto in conglomerato bituminoso e cordone in calcestruzzo	15.952,95 €			
<b>SPAZI DI SOSTA</b>								
<b>P09.1</b>	<i>Via Libertà</i>	<b>3.2</b>	254,76 m <sup>2</sup>	Rifacimento dell'asfalto dell'area di sosta esistente.	32.614,08 €			
<b>P10.1</b>	<i>Via Trieste</i>	<b>3.4</b>	Cad.	Realizzazione dei un parcheggio riservato a persone con disabilità, secondo quanto previsto da normativa vigente; tra le opere si prevede la messa in opera di asfalto, verniciatura e segnaletica verticale e orizzontale necessaria all'individuazione.	820,00 €			
<b>P17.1</b>	<i>Via Marconi</i>	<b>3.3</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>P19.1</b>	<i>Via Thomas Edison</i>	<b>3.4</b>	Cad.	Realizzazione dei un parcheggio riservato a persone con disabilità, secondo quanto previsto da normativa vigente; tra le opere si prevede la messa in opera di asfalto, verniciatura e segnaletica verticale e orizzontale necessaria all'individuazione.	820,00 €			
<b>P26.1</b>	<i>Via Dottor Emilio Zincone</i>	<b>3.2</b>	Cad.	Demolizione e ricostruzione puntuale del marciapiede, al fine di renderla sicura e percorribile (piana, antisdrucchiolo, priva di elementi sporgenti).	51,28 €			
<b>P26.2</b>	<i>Via Dottor Emilio Zincone</i>	<b>3.3</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>P26.2</b>	<i>Via Dottor Emilio Zincone</i>	<b>3.3</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			



<b>P26.4</b>	Via Dottor Emilio Zincone	<b>3.2</b>	Cad.	Demolizione e ricostruzione puntuale del marciapiede, al fine di renderla sicura e percorribile (piana, antisdrucchiolo, priva di elementi sporgenti).	51,28 €			
<b>P26.5</b>	Via Dottor Emilio Zincone	<b>3.2</b>	Cad.	Demolizione e ricostruzione puntuale del marciapiede, al fine di renderla sicura e percorribile (piana, antisdrucchiolo, priva di elementi sporgenti).	51,28 €			
<b>P26.6</b>	Via Dottor Emilio Zincone	<b>3.3</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>P28.1</b>	Via A. Volta	<b>3.4</b>	Cad.	Realizzazione dei un parcheggio riservato a persone con disabilità, secondo quanto previsto da normativa vigente; tra le opere si prevede la messa in opera di asfalto, verniciatura e segnaletica verticale e orizzontale necessaria all'individuazione.	820,00 €			
<b>P35.1</b>	Via Milano	<b>3.3</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>P47.1</b>	Via Aldo Moro	<b>3.4</b>	Cad.	Realizzazione dei un parcheggio riservato a persone con disabilità, secondo quanto previsto da normativa vigente; tra le opere si prevede la messa in opera di asfalto, verniciatura e segnaletica verticale e orizzontale necessaria all'individuazione.	820,00 €			
<b>P47.2</b>	Via Aldo Moro	<b>3.2</b>	142,00 m <sup>2</sup>	Rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale esistente.	7.284,76 €			
<b>P47.3</b>	Via Aldo Moro	<b>3.2</b>	192,00 m <sup>2</sup>	Rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale esistente.	9.845,76 €			
<b>P48.1</b>	Via Europa	<b>3.3</b>	Cad.	Realizzazione dei un parcheggio riservato a persone con disabilità, secondo quanto previsto da normativa vigente; tra le opere si prevede la messa in opera di asfalto, verniciatura e segnaletica verticale e orizzontale necessaria all'individuazione.	820,00 €			
<b>PERCORSI PRIORITARI</b>								
<b>A1</b>	Via San Rainaldo	<b>4.5</b>	Cad.	Rimozione e spostamento della cartellonistica stradale al fine di agevolare il passaggio pedonale lungo il percorso esistente.	77,27 €			
<b>A2</b>	Via San Rainaldo	<b>4.5</b>	Cad.	Rimozione e spostamento della cartellonistica stradale al fine di agevolare il passaggio pedonale lungo il percorso esistente.	77,27 €			
<b>A3</b>	Via San Rainaldo	<b>4.5</b>	Cad.	Rimozione e spostamento della cartellonistica stradale al fine di agevolare il passaggio pedonale lungo il percorso esistente.	77,27 €			
<b>B1</b>	Via Dante	<b>4.3</b>	628,00 m <sup>2</sup>	Rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale esistente.	32.203,84 €			
<b>B2</b>	Via Dante	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10% di forma trapezoidale, compresa la fornitura e posa dello scivolo, scarico e la movimentazione nell'ambito di cantiere; si	697,41 €			

				comprende nella lavorazione la posa a disegno, i raccordi e i ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a scarica e/oi stoccaggio.				
<b>B3</b>	Via Dante	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10% di forma trapezoidale, compresa la fornitura e posa dello scivolo, scarico e la movimentazione nell'ambito di cantiere; si comprende nella lavorazione la posa a disegno, i raccordi e i ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a scarica e/oi stoccaggio.	697,41 €			
<b>B4</b>	Via Dante	<b>4.5</b>	Cad.	Rimozione temporanea di palo per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale e conseguente ripristino con nuova collocazione.	814,00 €			
<b>B5</b>	Via Dante	<b>4.1</b>	30,00 m	Realizzazione di marciapiede larghezza 1,50 m (con sottofondo in massetto in calcestruzzo rinforzato con rete elettrosaldata) da realizzarsi su area già pavimentata, complete di caditoie o bocche di lupo e relativi allacciamenti a rete esistente; pavimentazione tappeto in conglomerato bituminoso e cordone in calcestruzzo.	3.846,00 €			
<b>B6</b>	Via Dante	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>B7</b>	Via Dante	<b>4.3</b>	Cad.	Demolizione e ricostruzione puntuale del marciapiede, al fine di renderla sicura e percorribile (piana, antisdrucchiolo, priva di elementi sporgenti).	51,28 €			
<b>B8</b>	Via Dante	<b>4.5</b>	Cad.	Rimozione e spostamento della cartellonistica stradale e riduzione della pensilina di attesa alla fermata del trasporto pubblico esistente, al fine di consentire un agevole passaggio pedonale lungo il percorso.	104,87 €			
<b>B9</b>	Via Dante	<b>4.5</b>	Cad.	Rimozione e spostamento della cartellonistica stradale al fine di agevolare il passaggio pedonale lungo il percorso esistente.	77,27 €			
<b>B10</b>	Via Dante	<b>4.5</b>	Cad.	Rimozione e spostamento della cartellonistica stradale al fine di agevolare il passaggio pedonale lungo il percorso esistente.	77,27 €			
<b>B11</b>	Strada provinciale 3 Milano - Imbersago	<b>4.4</b>	Cad.	Realizzazione nuovo attraversamento pedonale con apposita segnaletica verticale e orizzontale.	1.200,42 €			
<b>B12</b>	Strada provinciale 3 Milano - Imbersago	<b>4.5</b>	Cad.	Rimozione e spostamento della cartellonistica stradale e riduzione della pensilina di attesa alla fermata del trasporto pubblico esistente, al fine di consentire un agevole passaggio pedonale lungo il percorso.	132,47 €			
<b>B13</b>	Via Milano	<b>4.4</b>	Cad.	Realizzazione nuovo attraversamento pedonale con apposita segnaletica verticale e orizzontale	1.200,42 €			
<b>B14</b>	Via Pio XI	<b>4.3</b>	Cad.	Demolizione e ricostruzione puntuale del marciapiede, al fine di renderla sicura e percorribile (piana, antisdrucchiolo, priva di elementi sporgenti).	51,28 €			
<b>C1</b>	Via Libertà	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			

<b>C2</b>	Via De Giorgi	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>C3</b>	Via De Giorgi	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>C4</b>	Via De Giorgi	<b>4.4</b>	Cad.	Realizzazione nuovo attraversamento pedonale con apposita segnaletica verticale e orizzontale.	1.200,42 €			
<b>C5</b>	Via Milano – Via Filippo Meda	<b>4.4</b>	Cad.	Realizzazione nuovo attraversamento pedonale con apposita segnaletica verticale e orizzontale.	1.200,42 €			
<b>D1</b>	Via A. Volta	<b>4.3</b>	Cad.	Demolizione e ricostruzione puntuale del marciapiede, al fine di renderla sicura e percorribile (piana, antisdrucchiolo, priva di elementi sporgenti).	51,28 €			
<b>D2</b>	Via A. Volta	<b>4.3</b>	Cad.	Demolizione e ricostruzione puntuale del marciapiede, al fine di renderla sicura e percorribile (piana, antisdrucchiolo, priva di elementi sporgenti).	51,28 €			
<b>D3</b>	Via A. Volta	<b>4.3</b>	191,00 m <sup>2</sup>	Rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale esistente.	9.794,48 €			
<b>D4</b>	Via A. Volta – inters. Via IV Novembre – XXV Aprile	<b>4.1</b>	2,00 m	Allargamento della sezione del marciapiede, adeguandolo a una larghezza di 1,50 m (con sottofondo in massetto in calcestruzzo rinforzato con rete elettrosaldata) da realizzarsi su area già pavimentata, complete di caditoie o bocche di lupo e relativi allacciamenti a rete esistente; pavimentazione tappeto in conglomerato bituminoso e cordone in calcestruzzo.	256,40 €			
<b>D5</b>	Via A. Volta – Via Marconi	<b>4.4</b>	Cad.	Realizzazione nuovo attraversamento pedonale con apposita segnaletica verticale e orizzontale	1.200,42 €			
<b>D6</b>	Via A. Volta – Via Giosuè Carducci	<b>4.4</b>	Cad.	Realizzazione nuovo attraversamento pedonale con apposita segnaletica verticale e orizzontale	1.200,42 €			
<b>D7</b>	Via A. Volta	<b>4.3</b>	Cad.	Demolizione e ricostruzione puntuale del marciapiede, al fine di renderla sicura e percorribile (piana, antisdrucchiolo, priva di elementi sporgenti).	51,28 €			
<b>D8</b>	Via A. Volta	<b>4.2 – 4.5</b>	Cad.	Spostamento dell'elemento semaforico e adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	1.414,00 €			
<b>D9</b>	Via C. Battisti	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10% di forma trapezoidale, compresa la fornitura e posa dello scivolo, scarico e la movimentazione nell'ambito di cantiere; si comprende nella lavorazione la posa a disegno, i raccordi e i ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a scarica e/oi stoccaggio.	697,41 €			
<b>D10</b>	Via C. Battisti	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10% di forma trapezoidale, compresa la fornitura e posa dello scivolo, scarico e la movimentazione nell'ambito di cantiere; si comprende nella lavorazione la posa a disegno, i raccordi e i ripristini	697,41 €			

				delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/oi stoccaggio.				
<b>D11</b>	<i>Via U. la Malfa</i>	<b>4.3</b>	36,00 m	Demolizione e ricostruzione puntuale del marciapiede, al fine di renderla sicura e percorribile (piana, antisdrucchiolo, priva di elementi sporgenti).	1.846,08 €			
<b>D12</b>	<i>Via U. la Malfa inters. Via Girotti</i>	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>D13</b>	<i>Via U. la Malfa</i>	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>E1</b>	<i>Via Repubblica</i>	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>E2</b>	<i>Via Repubblica</i>	<b>4.5</b>	Cad.	Rimozione dell'arredo urbano esistente, compreso di trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali.	19,31 €			
<b>E3</b>	<i>Via Repubblica</i>	<b>4.1</b>	5,00 m	Allargamento della sezione del marciapiede, adeguandolo a una larghezza di 1,50 m (con sottofondo in massetto in calcestruzzo rinforzato con rete elettrosaldata) da realizzarsi su area già pavimentata, complete di caditoie o bocche di lupo e relativi allacciamenti a rete esistente; pavimentazione tappeto in conglomerato bituminoso e cordone in calcestruzzo.	641,00 €			
<b>E4</b>	<i>Via Repubblica</i>	<b>4.4</b>	Cad.	Realizzazione nuovo attraversamento pedonale con apposita segnaletica verticale e orizzontale	1.200,42 €			
<b>E5</b>	<i>Via Sant'Agata – Via Thomas Edison</i>	<b>4.4</b>	Cad.	Realizzazione nuovo attraversamento pedonale con apposita segnaletica verticale e orizzontale	1.200,42 €			
<b>F1</b>	<i>Via De Capitani</i>	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>G1</b>	<i>Via Nazario Sauro</i>	<b>4.4</b>	Cad.	Realizzazione nuovo attraversamento pedonale con apposita segnaletica verticale e orizzontale	1.200,42 €			
<b>G2</b>	<i>Via Nazario Sauro</i>	<b>4.1</b>	37,00 m	Realizzazione di marciapiede larghezza 1,50 m (con sottofondo in massetto in calcestruzzo rinforzato con rete elettrosaldata) da realizzarsi su area già pavimentata, complete di caditoie o bocche di lupo e relativi allacciamenti a rete esistente; pavimentazione tappeto in conglomerato bituminoso e cordone in calcestruzzo.	4.743,40 €			
<b>H1</b>	<i>Via Alessandro Manzoni</i>	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			

<b>H2</b>	Via Alessandro Manzoni	<b>4.3</b>	44,00 m <sup>2</sup>	Rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale esistente.	2.256,32 €			
<b>H3</b>	Via Alessandro Manzoni	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>I1</b>	Via Giuseppe Verdi	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>L1</b>	Via Papa Pio XI	<b>4.1</b>	5,00 m	Allargamento della sezione del marciapiede, adeguandolo a una larghezza di 1,50 m (con sottofondo in massetto in calcestruzzo rinforzato con rete elettrosaldata) da realizzarsi su area già pavimentata, complete di caditoie o bocche di lupo e relativi allacciamenti a rete esistente; pavimentazione tappeto in conglomerato bituminoso e cordone in calcestruzzo.	628,20 €			
<b>L2</b>	Via Federico Ozanam	<b>4.3</b>	156,00 m <sup>2</sup>	Rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale esistente.	7.999,68 €			
<b>L3</b>	Via Federico Ozanam	<b>4.3</b>	Cad.	Demolizione e ricostruzione puntuale del marciapiede, al fine di renderla sicura e percorribile (piana, antisdrucchiolo, priva di elementi sporgenti).	51,28 €			
<b>L4</b>	Via Federico Ozanam	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>L5</b>	Via Federico Ozanam	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>L6</b>	Via Federico Ozanam	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>L7</b>	Via Federico Ozanam	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €			
<b>L8</b>	Via Federico Ozanam	<b>4.3</b>	Cad.	Demolizione e ricostruzione puntuale del marciapiede, al fine di renderla sicura e percorribile (piana, antisdrucchiolo, priva di elementi sporgenti).	205,12 €			
<b>L9</b>	Via Federico Ozanam	<b>4.3</b>	Cad.	Demolizione e ricostruzione puntuale del marciapiede, al fine di renderla sicura e percorribile (piana, antisdrucchiolo, priva di elementi sporgenti).	51,28 €			
<b>L10</b>	Via Federico Ozanam	<b>4.3</b>	Cad.	Demolizione e ricostruzione puntuale del marciapiede, al fine di renderla sicura e percorribile (piana, antisdrucchiolo, priva di elementi sporgenti).	51,28 €			
<b>L11</b>	Via Federico Ozanam	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10% di forma trapezoidale, compresa la fornitura e posa dello scivolo, scarico e la movimentazione nell'ambito di cantiere; si	697,41 €			



				comprende nella lavorazione la posa a disegno, i raccordi e i ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a scarica e/o stoccaggio.			
<b>L12</b>	Via Federico Ozanam	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10% di forma trapezoidale, compresa la fornitura e posa dello scivolo, scarico e la movimentazione nell'ambito di cantiere; si comprende nella lavorazione la posa a disegno, i raccordi e i ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a scarica e/o stoccaggio.	697,41 €		
<b>L13</b>	Via Federico Ozanam	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €		
<b>L14</b>	Via Federico Ozanam	<b>4.3</b>	196,00 m <sup>2</sup>	Rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale esistente.	10.050,88 €		
<b>L15</b>	Via Federico Ozanam	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10% di forma trapezoidale, compresa la fornitura e posa dello scivolo, scarico e la movimentazione nell'ambito di cantiere; si comprende nella lavorazione la posa a disegno, i raccordi e i ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a scarica e/o stoccaggio.	697,41 €		
<b>L16</b>	Via Federico Ozanam	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10% di forma trapezoidale, compresa la fornitura e posa dello scivolo, scarico e la movimentazione nell'ambito di cantiere; si comprende nella lavorazione la posa a disegno, i raccordi e i ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a scarica e/o stoccaggio.	697,41 €		
<b>L17</b>	Via Federico Ozanam	<b>4.3</b>	72,00 m <sup>2</sup>	Rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale esistente.	3.692,16 €		
<b>M1</b>	Via Lazzaretto	<b>4.2</b>	Cad.	Adeguamento longitudinale del marciapiede con rampa di pendenza massima pari all'8-10%, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n°1 banda tattile-cromatica per ipovedenti, preferibilmente di colore giallo.	600,00 €		
<b>M2</b>	Via Pio X	<b>4.5</b>	Cad.	Rimozione e spostamento della cartellonistica stradale al fine di agevolare il passaggio pedonale lungo il percorso esistente.	77,27 €		
<b>M3</b>	Via Aldo Moro	<b>4.5</b>	Cad.	Rimozione e spostamento della cartellonistica stradale al fine di agevolare il passaggio pedonale lungo il percorso esistente.	77,27 €		
<b>M4</b>	Via Aldo Moro	<b>4.5</b>	Cad.	Rimozione e spostamento della cartellonistica stradale al fine di agevolare il passaggio pedonale lungo il percorso esistente.	77,27 €		
<b>M5</b>	Via Aldo Moro	<b>4.5</b>	Cad.	Rimozione e spostamento della cartellonistica stradale al fine di agevolare il passaggio pedonale lungo il percorso esistente.	77,27 €		
<b>M6</b>	Via Aldo Moro – Via Europa	<b>4.4</b>	Cad.	Realizzazione nuovo attraversamento pedonale con apposita segnaletica verticale e orizzontale	1.200,42 €		
<b>M7</b>	Via Giorgio la Pira	<b>4.5</b>	Cad.	Rimozione e spostamento della cartellonistica stradale rispettiva al parcheggio dedicato ai diversamente abili e cancellazione delle delimitazioni riservate alla sosta	80,00 €		

<b>N1</b>	<i>Via Pio X – Via Cesare Cantù</i>	<b>4.4</b>	Cad.	Realizzazione nuovo attraversamento pedonale con apposita segnaletica verticale e orizzontale	1.200,42 €			
-----------	-------------------------------------	------------	------	---	------------	--	--	--



INTERVENTO	NOME VIA	CLASSE DI INTERVENTO	UNITÀ DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	STIMA ECONOMICA PER L'ADEGUAMENTO	STIMA LAVORI PER PRIORITÀ		
						ALTA	MEDIA	BASSA
<b>BARRIERE SENSO PERCETTIVE INTERNE ED ESTERNE</b>								
<b>Percorsi principali</b>	Via San Rainaldo (SP127) - Via Dante (SP2) – SP3 – Via Libertà (SP200) – Via De Giorgi – Via Filippo Meda – Via A. Volta – Via Ugo la Malfa – Via Papa Pio XI – Via Repubblica – Via Sant'Agata – Via De Capitani – Via Valagussa – Via Nazario Sauro – Via Cesare Battisti – Via Alessandro Manzoni – Via Giuseppe Verdi – Via Federico Ozanam – Via Aldo Moro – Via Pio X	5.1	9.687 m	Realizzazione di pavimento in pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.), strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, uniti a cementi ad altissima resistenza; qualsiasi formato, spessore minimo 4 cm, posate su letto di malta di cemento; in grado di guidare ipo e non vedenti.	1.017.135,00 €			
<b>Percorsi principali</b>	Via San Rainaldo (SP127) - Via Dante (SP2) – SP3 – Via Libertà (SP200) – Via De Giorgi – Via Filippo Meda – Via A. Volta – Via Ugo la Malfa – Via Papa Pio XI – Via Repubblica – Via Sant'Agata – Via De Capitani – Via Valagussa – Via Nazario Sauro – Via Cesare Battisti – Via Alessandro Manzoni – Via Giuseppe Verdi – Via Federico Ozanam – Via Aldo Moro – Via Pio X	5.1	Cad.	Pavimentazione in lastre di quarzo-cemento per segnaletica lungo i percorsi pedonali.	Indicazione direzione rettilinea: 1.953,00 €  Indicazione di attenzione /servizio/pericolo valicabile: 1.643,40 €  Indicazione di incrocio/svolta ad angolo: 5.796,80 €			
<b>Segnaletica semaforica</b>	Via XXV Aprile – Via Libertà – Via A. Volta -Strada provinciale 200 – Via C. Battisti – SP3	5.1	Cad.	Adeguamento degli attraversamenti pedonali regolati da segnaletica semaforica. Fornitura e posa in opera di dispositivo acustico per non vedenti per impianti semaforici e per nuovi impianti.	1.500,00 €			
<b>Aree verdi pubbliche</b>	SP3 – Via Rimembranze – Via Don Lorenzo Milani – Via Gorizia – Via Piave – Via Trieste – SP2 – Via De Capitani – Via Libertà – Via Adda – Via Repubblica – Via Thomas Edison – Via Leonardo Da Vinci – Via Agrate – Via Ugo la Malfa – Via Ancora – Via Lazzaretto – Via da Emilio Zincone – Via Aldo Moro – Via Europa – Via Giuseppe Verdi – Via Papa Pio XI – Via Milano	5.1	Cad.	Inserimento di apposita mappa tattile o di plastico del reale impianto esistente, posizionato nei pressi degli accessi pedonali e direttamente accessibile	30.750,00 €			